

COMUNE DI TRICARICO

REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 27 settembre 2011- Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico. Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

CEDIMENTI TERRAZZI IN MURATURA A SECCO A SUD DELL'ABITATO DI TRICARICO

Codice ReNDiS 17IR378/G1

PIANO DELLE INDAGI GEOGNOSTICHE

COMMITTENTE: Commissario Straordinario al Dissesto Idrogeologico Basilicata

RTP: Arch. Giuseppe TRABACE (Capogruppo)
Geo: Silvia MESSINA (Mandante)
RUP: Arch. Gaspare BUONSANTI

COMPUTO METRICO

AGGIORNAMENTI		
N.	DATA	DESCRIZIONE

DATA: Agosto 2024

ALL. B

COMUNE DI TRICARICO
PROVINCIA DI MATERA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: “Cedimenti terrazzi in muratura a secco a sud dell'abitato nel Comune di Tricarico (MT), Codice ReNDiS 17IR378/G1”.

COMMITTENTE: COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO BASILICATA

TRICARICO, 26/08/2024

IL TECNICO
GEOL. SILVIA MESSINA - ARCH. GIUSEPPE TRABACE





PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 M.03.005.01	Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannel analysis of surface waves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita da ... retazione ed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	714,60	714,60
2 M.03.002.02	Prospezione sismica a rifrazione per la costruzione sismostratigrafica dei terreni, consistente nel rilevamento dei tempi di arrivo delle onde "P" utilizzando sismografi ad alta pr ... sezioni sismostratigrafiche a scala adeguata. Per ogni metro lineare di stendimento con sismografo di almeno 24 canali;	2,00	120,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	17,85	4´284,00
3 M.03.018.01	Esecuzione di prospezioni geoelettriche tomografiche, eseguita con georesistivimetro multicanale di almeno 48 elettrodi, con acquisizione del tipo "Dipolo Dipolo-Assiale", "Polo-Di ... oni di resistività reali del sottosuolo tramite programmi di inversione dati 2D. Per ogni stendimento da 94 ml a 235 ml.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´410,02	2´820,04
4 M.03.001.01	Installazione di attrezzatura per prospezioni sismiche, in corrispondenza di ciascuna area di prova compresa la prima, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un'area alla successiva. Per ogni installazione, compreso la prima -					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	118,35	236,70
5 M.03.014.01	Installazione di attrezzatura per prospezioni geoelettriche, in corrispondenza di ciascuna area di prova compresa la prima, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un'area alla successiva. Per ogni installazione, compreso la prima					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	132,20	264,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8´319,74
	T O T A L E euro							8´319,74

TRICARICO, 26/08/2024

Il Tecnico
GEOL. SILVIA MESSINA - ARCH. GIUSEPPE TRABACE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI - PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MATERA SEZ. A ARCHITETTO Giuseppe TRABACE N. 224

ORDINE DEI GEOLOGI GEOLOGO SILVIA MESSINA n. 519 Sez. A BASILICATA

A R I P O R T A R E	