

COMUNE DI TRICARICO

REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 27 settembre 2011- Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico. Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

CEDIMENTI TERRAZZI IN MURATURA A SECCO A SUD DELL'ABITATO DI TRICARICO

Codice ReNDiS 17IR378/G1

PIANO DELLE INDAGI GEOGNOSTICHE

COMMITTENTE: Commissario Straordinario al Dissesto Idrogeologico Basilicata
RTP: Arch. Giuseppe TRABACE (Capogruppo)
Geo: Silvia MESSINA (Mandante)
RUP: Arch. Gaspare BUONSANTI

ELENCO PREZZI

AGGIORNAMENTI		
N.	DATA	DESCRIZIONE

DATA: Agosto 2024

ALL. C

COMUNE DI TRICARICO
PROVINCIA DI MATERA

ELENCO PREZZI

OGGETTO: “Cedimenti terrazzi in muratura a secco a sud dell'abitato nel Comune di Tricarico (MT), Codice ReNDiS 17IR378/G1”.

COMMITTENTE: COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO BASILICATA

TRICARICO, 26/08/2024

IL TECNICO
GEOL. SILVIA MESSINA - ARCH. GIUSEPPE TRABACE





PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 M.03.001.01	Installazione di attrezzatura per prospezioni sismiche, in corrispondenza di ciascuna area di prova compresa la prima, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un'area alla successiva. Per ogni installazione, compreso la prima - **euro (centodiciotto/35)**	cad	118,35
Nr. 2 M.03.002.02	Prospezione sismica a rifrazione per la costruzione sismostratigrafica dei terreni, consistente nel rilevamento dei tempi di arrivo delle onde "P" utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 50 metri minimo e rilievo dei tempi di andata e ritorno con almeno tre registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con sezioni sismostratigrafiche a scala adeguata. Per ogni metro lineare di stendimento con sismografo di almeno 24 canali; **euro (diciassette/85)**	m	17,85
Nr. 3 M.03.005.01	Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannel analysis of surface waves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 24 o 48 metri utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno quattro registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30. **euro (settecentoquattordici/60)**	a corpo	714,60
Nr. 4 M.03.014.01	Installazione di attrezzatura per prospezioni geoelettriche, in corrispondenza di ciascuna area di prova compresa la prima, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un'area alla successiva. Per ogni installazione, compreso la prima **euro (centotrentadue/20)**	cad	132,20
Nr. 5 M.03.018.01	Esecuzione di prospezioni geoelettriche tomografiche, eseguita con georesistivimetro multicanale di almeno 48 elettrodi, con acquisizione del tipo "Dipolo Dipolo-Assiale", "Polo-Dipolo", "Wenner", con visualizzazione dei risultati su pseudosezioni caratteristiche e relazione illustrativa, rappresentazione di sezioni di resistività reali del sottosuolo tramite programmi di inversione dati 2D. Per ogni stendimento da 94 ml a 235 ml. **euro (millequattrocentodieci/02)**	cad	1´410,02

TRICARICO, 26/08/2024

Il Tecnico
GEOL. SILVIA MESSINA - ARCH. GIUSEPPE TRABACE