



REGIONE BASILICATA

COMUNE DI NOEPOLI

Progetto

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
NOEPOLI-FARNETA

PROGETTO ESECUTIVO

Committente

COMUNE DI NOEPOLI - PZ

Tavola

10

Elaborato

- Elenco Prezzi Unitari



Progettista
Responsabile Unico del Procedimento
UTC Comune di NOEPOLI

Geom. Giuseppe Aldo BRUNO

Scala :

-

Data :

Gennaio 2016

Comune di Noepoli
Provincia di Potenza

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza della strada Comunale " NOEPOLI
-FARNETA "

COMMITTENTE: Comune di Noepoli

Data, _____

IL TECNICO
Geom. Giuseppe Aldo BRUNO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCIA MISURA</u>		
Nr. 1 ANAS 06- 04-030	Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comprendente fornitura e posa in aderenza alla pendice di pannelli, di rete zincata in filo metallico tipo C ricotto UNI13b98 del diametro di mm. 3 in maglia esagonale 8x10cm. a doppia torsione uniti tra loro a mezzo di speciali anelli metallici del diametro di mm. 5 e posti con frequenza di uno ogni 40-80 cm; realizzazione alla sommità al piede e lungo la pendice, di ancoraggi passivi della lunghezza di m. 3 formati ciascuno da una fune metallica del diametro di mm. 20 con una estremità asolata e munita di radancia e manicotto pressato: posti in corrispondenza della giunzione dei pannelli di rete secondo una maglia rettangolare.. Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16 e mm 12 correnti nelle asole dei relativi ancoraggi. Sulle stesse vengono ripiegati e bloccati i pannelli di rete suddetti. Formazione di un reticolo di contenimento, costituito da una orditura verticale e da una orditura romboidale in fune metallica con diametro mm. 12, ottenuto facendo passare le singole funi nelle asole degli ancoraggi realizzati lungo la pendice in corrispondenza della giunzione dei pannelli di rete bloccandone la estremità alle asole degli ancoraggi di sommità e di piede. Nel prezzo sono compresi e compensati: l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza rispetto dal piano strada da parte di personale altamente specializzato; l'impiego di funi metalliche a filo elementare zincato con resistenza a rottura non inferiore a R=180 kg/mm ² ; l'impiego dei morsetti DEKA per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali di orditura, nonché le iniezioni della boiacca nella quantità necessaria alla cementazione degli ancoraggi nei fori; compreso infine l'onere per la fornitura e posa della segnaletica e del pilotaggio del traffico. Per maglia 3 m. x 3 m. euro (sessantacinque/65)	mq	65,65
Nr. 2 ANAS-06- 04-026	Rimozione, da pareti rocciose o pendici in genere, di rete metallica a filo di acciaio, a maglie geometriche di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'onere del carico e dell'accantonamento in loco o il trasporto in area di proprietà dell.Amm.ne per un successivo riutilizzo. euro (tre/49)	mq.	3,49
Nr. 3 E.01.033	Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano. euro (quarantasei/10)	mc	46,10
Nr. 4 E.02.017	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 5 L.01.002.01	Profilatura e regolarizzazione pareti verticali a qualsiasi altezza, eseguita a mano o con mezzi meccanici se possibile, colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il solo ponteggio occorrente ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ma compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo le direttive della Direzione Lavori. da eseguirsi a mano. euro (tredici/40)	mq	13,40
Nr. 6 L.01.011	Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante l'impiego di operai altamente specializzati (rocciatori), con la eliminazione di residui terrosi instabili e l'abbattimento di volumi di roccia in equilibrio precario con l'ausilio di leve dove necessita di attrezzature idrauliche, quali martinetti ed allargatori, compreso ove, necessario il taglio di ceppaie e la devitalizzazione con particolari procedure, dell'apparato radicale delle stesse che col tempo determinano delle fessurazioni. euro (nove/64)	mq	9,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>		
Nr. 7 S.01.001.03	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno. euro (sedici/92)	mq	16,92
Nr. 8 S.01.002.02	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Nolo con tavolame e travi in legno. euro (venti/17)	mq	20,17
Nr. 9 S.02.001.11	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m. euro (dodici/83)	cad	12,83
Nr. 10 S.02.002.01	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m. euro (tre/88)	cad	3,88
Nr. 11 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie. costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese. euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 12 S.03.006.10	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio. euro (uno/11)	mq/30g	1,11
Nr. 13 S.03.013.03	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m. euro (cinque/15)	cad/30g	5,15
Nr. 14 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso a sfera sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. euro (centouno/49)	cad	101,49
Nr. 15 S.04.008.01	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. euro (sessantadue/85)	cad/30g	62,85
Nr. 16 S.04.009.02	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d' acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con , interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette. euro (duecentocinquantanove/18)	cad	259,18
Nr. 17 S.05.015.01	Specialità medicinali conforme al OM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. euro (tre/23)	cad/30g	3,23
Nr. 18 S.05.015.03	idem c.s. ...di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti. euro (due/09)	cad	2,09
	Data, _____ Il Tecnico Geom. Giuseppe Aldo BRUNO		